Feu de grand volume : Role des binomes



Conditions de réalisation

L'atelier est réalisé par les personnels, sous forme pratique sur le terrain.
L'idéal est de pouvoir manoeuvrer sur un site du secteur d'intervention afin de reconnaître les lieux et d'appliquer sur place les procédures évoquées.

Points clés à aborder

Présentation succincte de la stratégie et des éléments à prendre en compte pour le binôme :

- Les murs coupe feu
- Les portes coupe feu
- Les dispositifs internes (désenfumage, fermeture, DECI…)

Atelier d'établissement :

- Une division pour l'alimentation de 2 LDV ayant pour mission le refroidissement d'un mur et d'une porte CF (possibilité de faire 2 LDV500 avec un seul binôme)
- Établissement d'une LDV1000 sur support Partner pour tenir le couloir de 10m
- Établissement d'une LDV1000 sur dévidoir pour tenir le couloir de 10m
- Établissement d'une lance queue de paon pour refroidissement d'un mur coupe feu et d'une porte CF (inclinée)

Les équipiers doivent intégrer la nécessité :

- d'effectuer un placement de la division adapté à la largeur du bâtiment et à la mission.
- d'adapter le débit de sa lance
- d'intégrer la portée du jet de lance et le balayage à effectuer
- De veiller à la sécurité (effondrement de rack, ...)

Rappel sur le Zonage Opérationnel avec prise en compte et mise en place de la procédure « toxicité des fumées »

Ressources documentaires

▸

Logistique

▸ ARI
▸ Lance queue de paon (si CCR ou CCF)
▸ LDV1000 et support
▸ Site extérieur